

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ВолгаКонсалт»

Юридический адрес: 400105, г. Волгоград, ул. им.Генерала Штеменко, д. 7, кв.257

ИНН 3442112940, КПП 344201001, ОГРН 1113459001589

Исх. № 28/2 от «28» июля 2022г.

Директору департамента по
управлению производством
филиала «Южный» ООО
«ЛокоТех-Сервис»
г-ну Буранбаеву Р.Б.

Настоящим предлагаем заключить договор на ремонт секции воздушного радиатора ВП-1,2 (7317.000, 7317.100, 7317.200) в количестве 356 единиц по цене 7200 рублей в том числе НДС 20% с условием постоплаты 90 дней с момента факта поставки и подписания акта выполненных работ.

Срок оказания услуг по ремонту указанного объема — не позднее 12 мес с момента заключения договора, выполнение ремонта в месяц — не менее 50 единиц при условии своевременной передачи оборудования в ремонт.

С условиями и требованиями к поставщику услуг, изложенными в конкурсной документации по тендеру 566949, размещенному на электронной торговой площадке Tender.pro ознакомлены, полностью их принимаем, гарантируем соответствие нашей компании как поставщика заявленным требованиям Заказчика.

ООО «ВолгаКонсалт» имеет арендованное помещение площадью 1200м² с 2021г., расположенное по адресу: Россия, Волгоградская область, гор.Волгоград, проезд Крутой, д.3

Участок оснащён подъемно-транспортным оборудованием, оборудованием необходимым и достаточным для выполнения работ по ремонту секций охлаждения секции воздушного радиатора ВП-1,2 (7317.000, 7317.100, 7317.200) и имеет подъездные пути для автотранспорта.

Перечень оборудования находящегося на предприятии ООО «ВолгаКонсалт».

№	Наименование	Количество
1.	Промывочная ванна	1
2.	Испытательная ванна	1
3.	Компрессор с ресивером на 500 л	1
4.	Кондуктора для проверки линейных размеров секций	2
5.	Стенд на истечение	1
6.	Газосварочный пост	1
7.	Слесарные верстаки	2
8.	Таль электрическая	1

Предприятие обеспечено квалифицированной рабочей силой (указанной в таблице №1) для работ по ремонту секции воздушного радиатора ВП-1,2 (7317.000, 7317.100, 7317.200).

Таблица №1

№	Должность	Последнее место работы	Разряд	Стаж
---	-----------	------------------------	--------	------

2	Пайщик	Завод Нефтемаш	6	9
3	Слесарь	Завод Спецбуртехника	6	20

**Перечень работ по капитальному ремонту секций охлаждения Р62.131.000
(7317.000,7317.100,7317.200)**

1. Визуальный осмотр секций
2. Промывка секций
3. Опрессовка секций
4. Снятие коллекторов
5. Зачистка трубной коробки
6. Шомполовка охлаждающих трубок
7. Установка трубных коробок
8. Опрессовка трубок. Устранение течи
9. Опрессовка секций при помощи вспомогательных коллекторов
10. Ремонт коллекторов секций охлаждения
11. Зачистка коллекторов
12. Установка коллекторов с последующим привариванием их к трубной коробке
13. Фрезерование прилегающей полости коллектора
14. Зачистка боковых защитных пластин и коллекторов от старой краски
15. Покраска секций.

С уважением,
Генеральный директор



А.А. Касимовский